



(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

S.C. GESTIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE LAVORI
Via Mura delle Cappuccine 14 - 16100 Genova
P. IVA 00557720109

Redatto da		Ing. E.N. Bruno Urbina	
Progettato da		Ing. E.N. Bruno Urbina	
Approvato da		Ing. E.N. Bruno Urbina	
R.U.P.		Dott. C. Berutti Bergotto	
Padiglione	U	Livello	-1
ID_Phase		ID_Progetto	
PGC		FTeE.PET/GAMMA CAMERA	
Descrizione		Calcolo sommario della spesa	
Originator	EOG	Zona	XXX
Tipo	BQ	Disciplina	G
Fase	0	Tavola n.	6
Status	D2	Rev.	0
Data	06/06/2019	Scala	
Nome file			
EOG_PGC_D2_XXX_U_-1_000_G_06_00_Calcolo sommario della spesa_BQ			

FTeE. PET/GAMMA CAMERA
Calcolo sommario della spesa

Per il calcolo sommario della spesa riferito alle opere edili, strutturali ed impiantistiche connesse alla fornitura delle apparecchiature PET-TC e GAMMA CAMERA, si è fatto riferimento ai computi metrici ed estimativi di un recente progetto esecutivo curato dall'Ente Galliera per la Camera Calda del reparto di Medicina Nucleare presso lo stesso padiglione -1U. I valori sono stati parametrati all'area di intervento e moltiplicati quindi per i corrispondenti valori del progetto in oggetto.

Sia la tipologia di opere a progetto che le condizioni al contorno trovano perfetta corrispondenza con il presente progetto.

Abaco dei locali					
L_AREA_INTERVENTO	Livello	Numero	Nome	Area	Volume
Area intervento	PLAN -1U	0-U-053	WC - antib.	2,39	8,03
Area intervento	PLAN -1U	0-U-006	GAMMA CAMERA	28,46	91,07
Area intervento	PLAN -1U	0-U-040	PET 2	28,1	89,91
Area intervento	PLAN -1U	0-U-045	WC - pers.	2,85	6,94
Area intervento	PLAN -1U	0-U-062	ATTESA CALDA	16,43	40,07
Area intervento	PLAN -1U	0-U-002	Deposito pulito	2,23	5,35
Area intervento	PLAN -1U	0-U-024	Sala attesa	10,89	32,67
Area intervento	PLAN -1U	0-U-025	Magazzino	2,15	5,15
Area intervento	PLAN -1U	0-U-034	WC	2,07	4,96
Area intervento	PLAN -1U	0-U-046	Sala attesa	10,94	32,82
Area intervento	PLAN -1U	0-U-061	WC	2	4,79
TOTALE				108,51	321,76

Descrizione	Categorie	Costo parametrico	U.M.	Importo
Lavori Edili	OG1	528,18	€/m ²	€ 57.313,32
Impianti meccanici	OS28	375,48	€/m ³	€ 120.813,63
Impianti elettrici	OS30	728,28	€/m ²	€ 79.025,95
Strutture	OS6	295,01	€/m ²	€ 32.011,31
SUBTOTALE SOGGETTO A RIBASSO				€ 289.164,22
Oneri sicurezza	OG1	99,86	€/m ²	€ 10.835,78
TOTALE IN APPALTO				€ 300.000,00